

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA		
OBRA:	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA		
LOCAL:	ALTAMIRA - PA		
ÁREA:	164.959,73 m ²	TABELA DE REF.:	SINAPI - PA - JULHO - 2019
VOL.:	7.423,20 m ³	BDI:	25,79%
LEIS SOCIAIS CONFORME TABELA SINAPI ADOTADA		DATA:	jul/19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SERVIÇOS	CÓD. SINAPI	UNIDADE	QUANT.	UNIT. SINAPI (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	74209/001	M2	126,00	477,23	600,30	75.637,80
1.2	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	96401	M2	65.084,93	6,71	8,44	549.316,81
1.3	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - CAPA DE ROLAMENTO FINAL	72943	M2	264.834,51	1,90	2,39	632.954,48
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	93592	M3xKM	69.779,26	1,13	1,42	99.086,55
1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017.	95993	M3	7.423,20	932,62	1.173,12	8.708.304,38
							10.065.300,02
TOTAL						10.065.300,02	