

JUSTIFICATIVA DOS ITENS DE RELEVÂNCIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 UNIDADES DE OUTDOOR PUBLICITÁRIO EM ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA E FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM ALTAMIRA-PA.

ESTRUTURA METÁLICA PARA PILAR TRELIÇADO EM PERFIL U ENRIJECIDO 150 X 50 X 3/16", H=6,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)
2.1.1	CUP_070	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA PILAR TRELIÇADO	UND	400,00	1.554,96	2.003,09	801.236,00	19,94%
					QUANTITATIVO TOTAL DO ITEM (UND)				
					400,00				
					50% CONSIDERADO PARA ITEM DE RELEVÂNCIA				
					200,00				

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)
3.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M²	42000,00	10,72	13,80	579.600,00	14,43%
					QUANTITATIVO TOTAL DO ITEM (M²)				
					42000,00				
					50% CONSIDERADO PARA ITEM DE RELEVÂNCIA				
					21000,00				

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)
1.2.2.2	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	43160,00	8,98	11,56	498.929,60	12,42%
					QUANTITATIVO TOTAL DO ITEM (KG)				
					43160,00				
					50% CONSIDERADO PARA ITEM DE RELEVÂNCIA				
					21580,00				

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro SudamC I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br

PLOTAGEM EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)
5.1	CUP_068	Próprio	PLOTAGEM EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	2700,00	111,87	144,41	389.097,00	9,68%
QUANTITATIVO TOTAL DO ITEM (M²)					2700,00				
0,5% CONSIDERADO PARA ITEM DE RELEVÂNCIA					13,50				

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso
1.4.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA	M²	1148,00	124,14	159,91	183.576,68	4,57%
QUANTITATIVO TOTAL DO ITEM (M²)					1148,00				
50% CONSIDERADO PARA ITEM DE RELEVÂNCIA					574,00				

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Item	Código	Banco	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. Com BDI	Valor Total	Peso (%)
1.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	200,00	674,76	869,22	173.844,00	4,33%
QUANTITATIVO TOTAL DO ITEM (M³)					200,00				
50% CONSIDERADO PARA ITEM DE RELEVÂNCIA					100,00				

Observação: Todos os serviços que correspondem a mesma composição, ou seja, tem o mesmo código de referência, o mesmo banco, o mesmo custo, a que possuem a mesma complexidade, foram somados os seus quantitativos e considerados até 50% dos mesmos para os itens de relevância, como observa-se acima.

Altamira-PA, 13 de novembro de 2023.

Thalys Soares Feitosa
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155406-9
CREA-PA N° 151935656-0

Ramon Sousa Santos
Engenheiro Civil – SEPLAN
Mat. N° 155407-7
CREA-PA N° 151956839-8

Rolf Pedrosa Bohry
Engenheiro Civil
Coordenador de Engenharia - SEPLAN
Mat. N° 155511-1
CREA-PA N° 151533305-1

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, N° 2288, Bairro SudamC I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.
Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br